

PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ I 000-60-014

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Folwarczna w Poznaniu.

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.

Rodzaj robót: Naprawa elewacji. CZĘŚĆ I

Lokalizacja: ul. Folwarczna 26,30,31,32,33,34,36,38 w Poznaniu.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 000-60-014

Strona 1

SYKAL-002429

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|---------------------|---|----------------|---------|
| I | | | CZĘŚĆ I - Miejscowa naprawa elewacji Folwarczna 26A, 30E, 31B, 32B, 33A, 34, 36, 38CD w Poznaniu. | | |
| 1 | 1 | KNR 401-07-01-02-00 | Analogia - Usunięcie odparzonego tynku mineralnego [elewacja] | m ² | 595,900 |
| 1 | 2 | KNR 202-26-08-01-50 | Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie | m ² | 595,900 |
| 1 | 3 | KNR 202-26-08-04-50 | Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem CT 17 | m ² | 595,900 |
| 1 | 4 | KNR 202-26-09-06-50 | Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach balkonów | m ² | 595,900 |
| 1 | 5 | KNR 202-26-08-03-50 | Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17 | m ² | 595,900 |
| 1 | 6 | KNR 202-09-28-01-50 | Wyprawa elewacyjna CERESIT CT-89 na ścianach i powierzchniach poziomych | m ² | 595,900 |
| 1 | 7 | KNR 202-25-27-01-00 | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt | m ² | 595,900 |
| 1 | 8 | KNR 202-26-30-06-00 | Malowanie elewacji farbą elewacyjną w kolorze | m ² | 595,900 |
| 1 | 9 | KNR 202-16-04-02-00 | Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m | m ² | 678,480 |
| 1 | 10 | RUSZ 48105 | Czas pracy rusztowania | m-godz | 514,310 |
| 1 | 11 | 000-00-00-00-00 | Wywóz i utylizacja gruzu | kmpł | 1,000 |



PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ II 000-60-015

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Folwarczna w Poznaniu.
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.
 Rodzaj robót: Naprawa izolacji balkonów. CZĘŚĆ II
 Lokalizacja: ul. Folwarczna 23, 26, 34, 37, 38 w Poznaniu.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 000-60-015

Strona 1

SYKAL-002429

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|----------------------|--|----------------|--------|
| 1 | | | CZĘŚĆ II - Remont balkonów - Naprawa izolacji 5 balkonów. Lokalizacja: 1)Folwarczna 26B/11 PARTER; 2)Folwarczna 34/16 III PIĘTRO; 3)Folwarczna 38C/24 III PIĘTRO; 4)Folwarczna 23D/32 III PIĘTRO; 5)Folwarczna 37B/16 III PIĘTRO w Poznaniu. | | |
| 1 | 1 | KNR 401-02-12-01-00 | Rozbiórka posadzki betonowej | m ² | 1,263 |
| 1 | 2 | KNR 401-05-35-08-00 | Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonów i progów balkonowych | m ² | 4,050 |
| 1 | 3 | KNR 401-07-00-00-01 | Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika | m ² | 18,980 |
| 1 | 4 | KNR 401-05-19-06-00 | Rozbiórka izolacji balkonu z papy I-sza warstwa na powierzchni betonowej | m ² | 25,250 |
| 1 | 5 | KNR 401-05-19-07-00 | Rozbiórka izolacji balkonu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej | m ² | 25,250 |
| 1 | 6 | KNKB 006-13-08-02-00 | Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po demontażu papy oraz usunięcie wykwitów i nalotów na płytach balkonowych oraz ich czolach | m ² | 25,250 |
| 1 | 7 | KNR 202-11-02-01-00 | Warstwa spadkowa | m ² | 25,250 |
| 1 | 8 | KNR 202-05-27-01-60 | Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia) | m ² | 25,250 |
| 1 | 9 | KNR 202-05-06-03-01 | Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej | m ² | 4,050 |
| 1 | 10 | KNR 202-06-39-01-00 | Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne] | metr | 47,440 |
| 1 | 11 | KNR 202-06-03-01-00 | Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [material Dichtspachtel > lub równoważny] | m ² | 9,490 |
| 1 | 12 | KNR 202-06-07-01-00 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m ² | 25,250 |
| 1 | 13 | KNR 202-11-06-02-00 | Posadzka cementowa grub 5 cm na gładko | m ² | 25,250 |
| 1 | 14 | KNR 010-11-30-20-00 | Impregnacja hydrofobowa preparatem Aida Elastoschleme powierzchni betonowej - dwukrotnie /płyta balkonowa | m ² | 25,250 |
| 1 | 15 | KNR 202-26-09-01-50 | Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm | m ² | 18,980 |
| 1 | 16 | KNR 202-26-09-06-50 | Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach | m ² | 18,980 |
| 1 | 17 | KNR 202-11-34-01-01 | Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT | m ² | 18,980 |
| 1 | 18 | KNR 202-25-27-03-00 | Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek | m ² | 18,980 |
| 1 | 19 | KNR 202-25-24-01-00 | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym | m ² | 18,980 |
| 1 | 20 | KNR 202-25-28-01-03 | Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną | m ² | 18,980 |
| 1 | 21 | KNR 401-01-08-09-00 | Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 1,263 |
| 1 | 22 | KNR 401-01-08-10-00 | Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18 | m ³ | 1,263 |
| 1 | 23 | KNR 202-16-04-02-00 | Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m | m ² | 96,000 |
| 1 | 24 | RUSZ 48105 | Czas pracy rusztowania | m-godz | 82,990 |
| 1 | 25 | KNR 202-16-22-01-10 | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m ² | 24,000 |



PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ III 000-60-016

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Naramowicka w Poznaniu.

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.

Rodzaj robót: Naprawa elewacji, Naprawa izolacji balkonów. CZĘŚĆ III

Lokalizacja: ul. Naramowicka 211AB w Poznaniu.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 000-60-016

Strona 1

SYKAL-002429

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-----------------------|---|----------------|---------|
| 1 | | | CZĘŚĆ III - Naprawa elewacji z płytek ceramicznych ścian budynku 7-kondygnacyjnego przy ul. Naramowickiej 211AB oraz ściana murów oporowych i wjazdu do hali garażowej Naramowicka 211AB w Poznaniu. | | |
| 1 | 1 | KNR 401-08-19-15-00 | Rozebranie elewacji z wykładziny ściennej z płytek | m ² | 490,780 |
| 1 | 2 | KNR 202-26-08-01-50 | Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie | m ² | 490,780 |
| 1 | 3 | KNR 202-26-08-04-50 | Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem CT 17 | m ² | 490,780 |
| 1 | 4 | KNR 202-26-09-06-50 | Wklejenie siatki na ścianach w zaprawę klejową | m ² | 490,780 |
| 1 | 5 | KNR 202-26-09-08-50 | Ochrona narożników ścian i ościeży okiennych kątownikami | metr | 283,160 |
| 1 | 6 | KNR 202-26-08-03-50 | Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17 | m ² | 490,780 |
| 1 | 7 | KNR 202-09-28-01-50 | Wyprawa elewacyjna CERESIT CT-89 na ścianach i powierzchniach poziomych | m ² | 490,780 |
| 1 | 8 | KNR 202-25-27-01-00 | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt | m ² | 490,780 |
| 1 | 9 | KNR 202-26-30-06-00 | Malowanie elewacji farbą elewacyjną w kolorze granatowym | m ² | 490,780 |
| 1 | 10 | KNR 202-16-04-02-00 | Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m | m ² | 490,780 |
| 1 | 11 | RUSZ 48105 | Czas pracy rusztowania | m-godz | 749,860 |
| 1 | 12 | 000-00-00-00-00 | Wywóz i utylizacja gruzu | kmpł | 1,000 |
| 2 | | | CZĘŚĆ III - Remont balkonów - naprawa izolacji 17 balkonów [14szt. w jednym pionie (7kondygnacji) + 2szt. na bocznych ścianach na parterze /balkony znajdują się na ścianie, na której naprawiana będzie jednocześnie elewacja/ + 1szt. na I piętrze nad wejściem do klatki schodowej A] budynku przy ul. Naramowickiej 211AB w Poznaniu. | | |
| 2 | 13 | WKNR W401-08-12-05-00 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju | m ² | 83,100 |
| 2 | 14 | WKNR W401-08-20-08-00 | Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju | m ² | 5,250 |
| 2 | 15 | KNR 401-02-12-01-00 | Rozbiórka posadzki betonowej | m ³ | 4,150 |
| 2 | 16 | KNR 401-05-35-08-00 | Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonów i progów balkonowych | m ² | 26,820 |
| 2 | 17 | KNR 401-07-00-00-01 | Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika | m ² | 21,010 |
| 2 | 18 | KNR 401-05-19-06-00 | Rozbiórka izolacji balkonu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej | m ² | 83,100 |
| 2 | 19 | KNR 401-05-19-07-00 | Rozbiórka izolacji balkonu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej | m ² | 83,100 |
| 2 | 20 | KNKB 006-13-08-02-00 | Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po demontażu papy oraz usunięcie wykwitów i nalotów na płytach balkonowych oraz ich czolach | m ² | 83,100 |
| 2 | 21 | KNR 202-11-02-01-00 | Warstwa spadkowa | m ² | 83,100 |
| 2 | 22 | KNR 202-05-27-01-60 | Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia) | m ² | 83,100 |
| 2 | 23 | KNR 202-05-06-03-01 | Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej | m ² | 26,820 |
| 2 | 24 | KNR 202-06-39-01-00 | Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne] | metr | 52,530 |
| 2 | 25 | KNR 202-06-03-01-00 | Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [materiał Dichtspachtel > lub równoważny] | m ² | 5,630 |
| 2 | 26 | KNR 202-06-07-01-00 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m ² | 83,100 |
| 2 | 27 | KNR 202-11-06-02-00 | Posadzka cementowa grub 5 cm na gładko | m ² | 83,100 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-----------------------|---|----------------|---------|
| 2 | 28 | KNR 010-11-30-20-00 | Impregnacja hydrofobowa preparatem Aida Elastoschleme powierzchni betonowej - dwukrotnie /plyta balkonowa | m ² | 83,100 |
| 2 | 29 | KNR 202-26-09-01-50 | Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm | m ² | 21,010 |
| 2 | 30 | KNR 202-26-09-06-50 | Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych | m ² | 21,010 |
| 2 | 31 | KNR 202-11-34-01-01 | Gruntowanie podłoża poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT | m ² | 21,010 |
| 2 | 32 | KNR 202-25-27-03-00 | Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek | m ² | 21,010 |
| 2 | 33 | KNR 202-25-24-01-00 | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym | m ² | 21,010 |
| 2 | 34 | KNR 202-25-28-01-03 | Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną | m ² | 21,010 |
| 2 | 35 | KNR 202-11-34-01-01 | Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol | m ² | 83,100 |
| 2 | 36 | WKNR W202-06-02-01-00 | Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K | m ² | 83,100 |
| 2 | 37 | KNR 202-11-18-08-00 | Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin | m ² | 83,100 |
| 2 | 38 | KNR 712-01-01-03-00 | Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad balkonowych | m ² | 86,330 |
| 2 | 39 | KNR 401-12-12-05-01 | Dwu-krotne malowanie balustrad w kolorystyce żółci | m ² | 86,330 |
| 2 | 40 | KNR 401-01-08-09-00 | Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 4,150 |
| 2 | 41 | KNR 401-01-08-10-00 | Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18 | m ³ | 4,150 |
| 2 | 42 | RUSZ 48105 | Czas pracy rusztowania (rusztowanie ujęte zostało w naprawie elewacji) | m-godz | 298,350 |

PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ IV 000-60-037

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Rejtana w Lesznie.

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.

Rodzaj robót: Naprawa izolacji 4 balkonów. CZĘŚĆ IV

Lokalizacja: ul. Rejtana 118/10 + 11 w Lesznie.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 000-60-037

Strona 1

SYKAL-002429

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-----------------------|---|----------------|--------|
| I | | | CZĘŚĆ IV - Remont 4 balkonów - naprawa izolacji balkonów na III piętrze budynku przy ul. Rejtana 118/ 10 + 11 + 2szt. przyległych balkonów w Lesznie. | | |
| I | 1 | WKNR W401-08-12-05-00 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju | m ² | 19,150 |
| I | 2 | WKNR W401-08-20-08-00 | Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju | m ² | 1,476 |
| I | 3 | KNR 401-02-12-01-00 | Rozbiórka posadzki betonowej | m ³ | 1,150 |
| I | 4 | KNR 401-05-35-08-00 | Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonów i progów balkonowych | m ² | 5,550 |
| I | 5 | KNR 401-07-00-00-01 | Wycięcie pasa w tynku elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika | m ² | 4,430 |
| I | 6 | KNR 401-05-19-06-00 | Rozbiórka izolacji balkonu z papy I-sza warstwa na powierzchni betonowej | m ² | 19,150 |
| I | 7 | KNR 401-05-19-07-00 | Rozbiórka izolacji balkonu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej | m ² | 19,150 |
| I | 8 | KNKB 006-13-08-02-00 | Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po demontażu papy oraz usunięcie wykwitów i nalotów na płytach balkonowych oraz ich czołach | m ² | 20,860 |
| I | 9 | KNR 202-11-02-01-00 | Warstwa spadkowa | m ² | 19,150 |
| I | 10 | KNR 202-05-27-01-60 | Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia) z wywiniciem na ściany | m ² | 19,150 |
| I | 11 | KNR 202-05-06-03-01 | Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej | m ² | 5,550 |
| I | 12 | KNR 202-06-39-01-00 | Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne] | metr | 14,760 |
| I | 13 | KNR 202-06-03-01-00 | Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [material Dichtspachtel > lub równoważny] | m ² | 2,950 |
| I | 14 | KNR 202-06-07-01-00 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m ² | 19,150 |
| I | 15 | KNR 202-11-06-02-00 | Posadzka cementowa grub 5 cm na gładko | m ² | 19,150 |
| I | 16 | KNR 010-11-30-20-00 | Impregnacja hydrofobowa preparatem Aida Elastoschleme powierzchni betonowej - dwukrotnie /płyta balkonowa | m ² | 19,150 |
| I | 17 | KNR 202-26-09-01-50 | Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm | m ² | 4,430 |
| I | 18 | KNR 202-26-09-06-50 | Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych | m ² | 4,430 |
| I | 19 | KNR 202-11-34-01-01 | Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT | m ² | 4,430 |
| I | 20 | KNR 202-25-27-03-00 | Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek | m ² | 4,430 |
| I | 21 | KNR 202-25-24-01-00 | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem kolorystycznym-gruntującym | m ² | 10,330 |
| I | 22 | KNR 202-25-28-01-03 | Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną | m ² | 10,330 |
| I | 23 | KNR 202-11-34-01-01 | Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol | m ² | 20,630 |
| I | 24 | WKNR W202-06-02-01-00 | Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschleme 2K | m ² | 20,630 |
| I | 25 | KNR 202-11-18-08-00 | Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin | m ² | 20,630 |
| I | 26 | KNR 712-01-01-03-00 | Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i przegród balkonowych | m ² | 25,650 |
| I | 27 | KNR 401-12-12-05-01 | Dwu-krotne malowanie balustrad i przegród w kolorystyce obowiązującej | m ² | 25,650 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-------------------|--|----------------|---------|
| 1 | 28 | KNR | 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m | m ² | 136,800 |
| 1 | 29 | RUSZ | 48105 Czas pracy rusztowania | m-godz | 87,200 |
| 1 | 30 | KNR | 202-16-22-01-10 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m ² | 136,800 |
| 1 | 31 | KNR | 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 1,590 |
| 1 | 32 | KNR | 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18 | m ³ | 1,590 |

PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ V 000-60-018

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Robocza w Poznaniu
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.
Rodzaj robót: Naprawa elewacji. CZĘŚĆ V
Lokalizacja: ul. Robocza 17B/"tunel" w Poznaniu.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 000-60-018

Strona 1

SYKAL-002429

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-----------------------|--|----------------|---------|
| 1 | | | CZĘŚĆ V - Tunel (przejście pod budynkiem) Robocza 17B, Poznań - Uzupelnienie ubytków tynku elewacji z odmalowaniem 2 ścian i powierzchni sufitu tunelu | | |
| 1 | 1 | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej folią | m ² | 85,000 |
| 1 | 2 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 2 ścian i sufitu | m ² | 155,780 |
| 1 | 3 | KNR 401-12-04-08-00 | Przygotowanie powierzchni do malowania farbą elewacyjną przeznaczoną na zewnątrz, uzupełnienie ubytków tynku i styropianu, miejscowe szpachlowanie | m ² | 155,780 |
| 1 | 4 | KNR 401-12-04-03-00 | Malowanie 2-krotnie farbami elewacyjnymi tynków typu baranek | m ² | 155,780 |



PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ VI 000-60-019

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Murawa w Poznaniu.
Obiekt: Budynek mieszkalne wielorodzinne.
Rodzaj robót: Naprawa elewacji. CZĘŚĆ VI
Lokalizacja: ul. Murawa 37A w Poznaniu.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 000-60-019

Strona 1

SYKAL-002429

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|---------------------|---|----------------|--------|
| 1 | | | CZĘŚĆ VI - Naprawa elewacji ściany wieżyczki suszarni i pralni nad V kondygnacją budynku mieszkalnego przy ul. Murawa 37A w Poznaniu (prace wykonywane do strony połaci dachowej - dach skośny 2-spadowy). | | |
| 1 | 10 | KNR 241-01-01-03-00 | Analogia - Demontaż elewacji ściany pralni i suszarni na połaci dachu (docieplenie gr.10-12cm na zaprawie klejowej z siatką zbrojącą i zaprawą tynkarską) | m ² | 7,500 |
| 1 | 20 | KNR 401-05-35-03-00 | Analogia - Demontaż rynien PCW /do ponownego użytku | metr | 7,500 |
| 1 | 30 | KNR 401-05-35-07-00 | Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów, gzymsów, parapetów itp. nadających się do użytku | m ² | 2,250 |
| 1 | 40 | KNR 202-26-08-01-50 | Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie | m ² | 7,500 |
| 1 | 50 | KNR 202-26-08-04-50 | Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem CT 17 | m ² | 7,500 |
| 1 | 60 | KNR 202-26-01-04-00 | Odtworzenie ocieplenia ściany z wykonaniem podwójnego gzymsu (płyta styropianowa gr.10-12cm na zaprawie klejowej zbrojona siatką wtopioną w zaprawę klejową, wyrównanie podłoża zaprawą klejową) | m ² | 7,500 |
| 1 | 70 | KNR 202-26-09-08-50 | Ochrona narożników ścian i ościeży okiennych kątownikami | metr | 24,500 |
| 1 | 80 | KNR 202-26-08-03-50 | Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17 | m ² | 7,500 |
| 1 | 90 | KNR 202-09-28-01-50 | Wyprawa elewacyjna CERESIT CT-89 na ścianach i powierzchniach poziomych | m ² | 7,500 |
| 1 | 100 | KNR 202-25-27-01-00 | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt | m ² | 7,500 |
| 1 | 110 | KNR 202-26-30-06-00 | Malowanie elewacji farbą elewacyjną w kolorze granatowym | m ² | 7,500 |
| 1 | 120 | KNR 202-05-48-01-00 | Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - rynny [rynny po demontażu do ponownego użytku /należy uwzględnić wymianę uchwytów rynien i złączek na nowe/] | metr | 7,500 |
| 1 | 130 | KNR 202-05-06-01-00 | Analogia - Ponowny montaż uprzednio zdemontowanego opierzenia gzymsów i parapetów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m ² | 2,250 |
| 1 | 131 | 000-00-00-00-00 | Kalkulacja zakładowa - Wykonanie zabezpieczeń frontu robót (na skośnym dachu - na wysokości), rusztowania pomocniczego układanego bezpośrednio na skośnym dachu oraz demontaż zabezpieczeń i rusztowania pomocniczego | kmpł | 1,000 |
| 1 | 140 | 000-00-00-00-00 | Wywóz i utylizacja gruzu | kmpł | 1,000 |



PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ VII 000-60-020

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Słowiańska w Poznaniu.
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.
Rodzaj robót: Naprawa izolacji tarasu. CZĘŚĆ VII
Lokalizacja: ul. Słowiańska 53A w Poznaniu.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 000-60-020

Strona 1

SYKAL-002429

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|----------------------|--|----------------|--------|
| 1 | | | CZĘŚĆ VII - Remont tarasu - naprawa izolacji tarasu lokalu mieszkalnego nr 35 budynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 53A [1 taras na IV piętrze] | | |
| 1 | 1 | KNR 401-02-12-01-00 | Rozbiórka posadzki betonowej | m ³ | 0,346 |
| 1 | 2 | KNR 401-05-35-08-00 | Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonów i progów balkonowych | m ² | 3,810 |
| 1 | 3 | KNR 401-07-00-00-01 | Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika | m ² | 1,920 |
| 1 | 4 | KNR 401-05-19-06-00 | Rozbiórka izolacji balkonu z papy I-sza warstwa na powierzchni betonowej | m ² | 5,760 |
| 1 | 5 | KNR 401-05-19-07-00 | Rozbiórka izolacji balkonu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej | m ² | 5,760 |
| 1 | 6 | KNKB 006-13-08-02-00 | Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po demontażu papy | m ² | 5,760 |
| 1 | 7 | KNR 202-11-02-01-00 | Warstwa spadkowa | m ² | 5,760 |
| 1 | 8 | KNR 202-06-09-01-03 | Izolacja termiczna tarasu - Ułożenie płyty poliizocyanuratuowej (PIR) Therमारoof TR27 LPC/FM gr. 10cm na klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV | m ² | 5,760 |
| 1 | 9 | KNR 202-05-27-01-60 | Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia) | m ² | 5,760 |
| 1 | 10 | KNR 202-05-06-03-01 | Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej | m ² | 3,810 |
| 1 | 11 | KNR 202-05-17-09-00 | Odtworzenie zygaczy z blachy cynkowanej | szt | 2,000 |
| 1 | 12 | KNR 202-06-39-01-00 | Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne] | metr | 4,800 |
| 1 | 13 | KNR 202-06-03-01-00 | Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [material Dichtspachtel > lub równoważny] | m ² | 0,960 |
| 1 | 14 | KNR 202-06-07-01-00 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m ² | 5,760 |
| 1 | 15 | KNR 202-11-06-02-00 | Posadzka cementowa grub 5 cm na gładko | m ² | 5,760 |
| 1 | 16 | KNR 010-11-30-20-00 | Impregnacja hydrofobowa preparatem Aida Elastoschleme powierzchni betonowej - dwukrotnie /płyta balkonowa | m ² | 5,760 |
| 1 | 17 | KNR 202-26-09-01-50 | Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm | m ² | 1,920 |
| 1 | 18 | KNR 202-26-09-06-50 | Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych | m ² | 1,920 |
| 1 | 19 | KNR 202-11-34-01-01 | Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT | m ² | 1,920 |
| 1 | 20 | KNR 202-25-27-03-00 | Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek | m ² | 1,920 |
| 1 | 21 | KNR 202-25-24-01-00 | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym | m ² | 1,920 |
| 1 | 22 | KNR 202-25-28-01-03 | Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną | m ² | 1,920 |
| 1 | 23 | KNR 401-01-08-09-00 | Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 0,346 |
| 1 | 24 | KNR 401-01-08-10-00 | Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18 | m ³ | 0,346 |
| 1 | 25 | KNR 202-16-04-02-00 | Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m | m ² | 37,500 |
| 1 | 26 | RUSZ 48105 | Czas pracy rusztowania | m-godz | 17,980 |
| 1 | 27 | KNR 202-16-22-01-10 | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m ² | 37,500 |



PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ VIII 000-60-035

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Kosynierska, Górczyńska w Poznaniu.
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.
 Rodzaj robót: Naprawa izolacji balkonów. CZĘŚĆ VIII
 Lokalizacja: ul. Kosynierska 7A-F, Górczyńska 8,8A,10A,12,12A Kosynierska 12-26 w Poznaniu.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 000-60-035

Strona 1

SYKAL-002429

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-----------------------|--|----------------|---------|
| 1 | | | CZĘŚĆ VIII - Remont balkonów - Naprawa izolacji 44 balkonów. Lokalizacja: Kosynierska 7B/2,4,6,8, 7E/1,3,5,7, 7F/1,3,5,7, Górczyńska 8/1,3,5,7, 8A/1,3,5,7, 10A/1, Kosynierska 14/7,12, 20/1,5, 22/2,3,4,5,6,7,8, 24/4,6,8, 26/7 w Poznaniu. | | |
| 1 | 10 | WKNR W401-08-12-05-00 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju | m ² | 167,714 |
| 1 | 20 | WKNR W401-08-20-08-00 | Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju | m ² | 28,390 |
| 1 | 30 | KNR 401-02-12-01-00 | Rozbiórka posadzki betonowej | m ³ | 80,918 |
| 1 | 40 | KNR 401-05-35-08-00 | Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonów i progów balkonowych | m ² | 49,920 |
| 1 | 50 | KNR 401-07-00-00-01 | Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika | m ² | 108,480 |
| 1 | 60 | KNR 401-05-19-06-00 | Rozbiórka izolacji balkonu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej | m ² | 168,194 |
| 1 | 70 | KNR 401-05-19-07-00 | Rozbiórka izolacji balkonu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej | m ² | 168,194 |
| 1 | 80 | KNKB 006-13-08-02-00 | Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po demontażu papy oraz usunięcie wykwitów i nalotów na płytach balkonowych oraz ich czołach | m ² | 168,194 |
| 1 | 90 | KNR 202-11-02-01-00 | Warstwa spadkowa | m ² | 168,194 |
| 1 | 100 | KNR 202-05-27-01-60 | Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia) | m ² | 168,194 |
| 1 | 110 | KNR 202-05-06-03-01 | Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej | m ² | 52,160 |
| 1 | 120 | KNR 202-06-39-01-00 | Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne] | metr | 283,900 |
| 1 | 130 | KNR 202-06-03-01-00 | Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [material Dichtspachtel > lub równoważny] | m ² | 56,780 |
| 1 | 140 | KNR 202-06-07-01-00 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m ² | 168,194 |
| 1 | 150 | KNR 202-11-06-02-00 | Posadzka cementowa grub 5 cm na gładko | m ² | 168,194 |
| 1 | 170 | KNR 010-11-30-20-00 | Impregnacja hydrofobowa preparatem Aida Elastoschleme powierzchni betonowej - dwukrotnie /płyta balkonowa | m ² | 196,584 |
| 1 | 175 | KNR 202-11-18-08-00 | Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin | m ² | 196,584 |
| 1 | 180 | KNR 202-26-09-01-50 | Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm | m ² | 110,944 |
| 1 | 181 | KNR 202-26-12-08-60 | Ochrona narożników kątownikiem | metr | 48,000 |
| 1 | 190 | KNR 202-26-09-06-50 | Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach | m ² | 110,944 |
| 1 | 200 | KNR 202-11-34-01-01 | Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT | m ² | 372,658 |
| 1 | 210 | KNR 202-25-27-03-00 | Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek | m ² | 372,658 |
| 1 | 220 | KNR 202-25-24-01-00 | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym | m ² | 372,658 |
| 1 | 230 | KNR 202-25-28-01-03 | Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną | m ² | 372,658 |
| 1 | 240 | KNR 712-01-01-03-00 | Czyszczenie szcottek ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad balkonowych | m ² | 62,340 |
| 1 | 250 | KNR 401-12-12-05-01 | Dwu-krotne malowanie balustrad w kolorystyce obowiązującej | m ² | 62,340 |
| 1 | 260 | KNR 401-01-08-09-00 | Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 22,487 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-------------------|--|----------------|---------|
| 1 | 270 | KNR | 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18 | m ³ | 22,487 |
| 1 | 280 | KNR | 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m | m ² | 459,000 |
| 1 | 290 | RUSZ | 48105 Czas pracy rusztowania | m-godz | 498,150 |
| 1 | 300 | KNR | 202-16-22-01-10 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m ² | 459,000 |