

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Folwarczna 28
 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
 Rodzaj robót: Naprawa izolacji tarasów nad mieszkaniami nr 15 i 17
 Lokalizacja: Poznań, ul. Folwarczna 28
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I			Usunięcie przyczyn nieszczelności izolacji tarasów nad lokalami mieszkalnymi nr 15 i 17 przy ul. Folwarcznej 28 w Poznaniu.		
1	10	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	40,430
1	20	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	4,043
1	30	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	1,860
1	40	KNR 202-06-09-03-05	Analogia - Rozebranie izolacji termicznej stropu	m ²	40,430
1	50	KNR 202-06-07-01-00	Analogia - Rozebranie izolacji z folii PE [współczynnik dla R=0,2]	m ²	40,430
1	60	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenia tarasów i progów stolarki drzwiowej PCW tarasów	m ²	9,790
1	70	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika	m ²	4,670
1	80	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	40,430
1	90	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	40,430
1	100	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po demontażu papy	m ²	40,430
1	110	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m ²	40,430
1	120	KNR 202-06-09-01-03	Izolacja termiczna tarasu - Ułożenie płyty poliizocyanuratu (PIR) Thermaroof TR27 LPC/FM gr. 8-10cm na klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV	m ²	40,430
1	130	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia)	m ²	40,430
1	140	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej	m ²	9,790
1	150	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne]	metr	21,770
1	160	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [material Dichtspachtel > lub równoważny]	m ²	4,354
1	170	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	40,430
1	180	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 8-10 cm na gładko	m ²	40,430
1	190	KNR 010-11-30-20-00	Impregnacja hydrofobowa preparatem Aida Elastoschleme powierzchni betonowej - dwukrotnie /płyta balkonowa	m ²	40,430
1	200	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	40,430
1	210	KNR 202-11-20-02-00	Cokoliki z płytek na klej	metr	18,620
1	220	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	4,670
1	230	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	4,670
1	240	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	42,290
1	250	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m ²	4,670
1	260	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	4,670
1	270	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	4,670
1	280	KNR 401-01-08-09-00	Wывóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	7,270

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	290	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	7,270
1	300	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	60,000
1	301	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	159,560
1	310	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	60,000