

Kosztorys ślepy

1. Zadanie inwestycyjne : Częściowa naprawa dachu

2. Adres inwestycji : Poznań ul. Naramowicka 211 a - b

3. Inwestor : TBS - Poznań

4. Ogółem wartość robót brutto - 0,00 zł

5. Opracował :

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCIOWY DACHU
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. NARAMOWICKA 211 A - B
INWESTOR : TBS - POZNAŃ

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych 1 x 7.90*10.30+6.80*12.30+5.50*14.60	m ²		
			m ²	245.310	
				RAZEM	245.310
2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną PYEPV 250 GR. 5,2 mm 245.31	m ²		
			m ²	245.310	
				RAZEM	245.310
3	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² 146.0+52	szt.		
			szt.	198.000	
				RAZEM	198.000
4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy z koryta 1.50*39.0	m ²		
			m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie koryta papą termozgrzewalną PYEPV 25 GR. 5,2 mm 1.50*39.0	m ²		
			m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
6	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 450.0	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
7	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej PYEPV250 gr. 5,2 mm 57.0+1.75*24+1.90*36	mb		
			mb	167.400	
				RAZEM	167.400
8	KNR 0-22 0529-05	Dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm 57.0+1.75*24+1.90*36	mb		
			mb	167.400	
				RAZEM	167.400
9	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej PYEPV25 gr. 5,2 mm 29.50	mb		
			mb	29.500	
				RAZEM	29.500
10	KNR 0-22 0529-05	Dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 4 29.50	mb		
			mb	29.500	
				RAZEM	29.500
11	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie krawędzi papy silikonem 167.40+29.50	m		
			m	196.900	
				RAZEM	196.900
12	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem 239.0+98.0	m		
			m	337.000	
				RAZEM	337.000
13	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń czapek kominowych 20*2	miejsc.		
			miejsc.	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na czapkach kominów 1.0*1.0+4.0*0.80*3+1.0*1.50*6+1.20*4.0+2.50*0.80+1.0*1.50+2.0*0.90+3.0*0.80	m ²		
			m ²	32.100	
				RAZEM	32.100
15	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na krawędziach czapek kominów (1.0*4+4.0*6+0.80*6+1.0*12+1.50*12+1.20*2+4.0*2+2.50*2+0.80*2+1.0*2+1.50*2+2.0*2+0.90*2+3.0*2+0.80*2)*0.08	m ²		
			m ²	7.856	
				RAZEM	7.856
16	KNR 0-23 2612-08	Montaż narożników aluminiowych na krawędziach czapek kominów (1.0*4+4.0*6+0.80*6+1.0*12+1.50*12+1.20*2+4.0*2+2.50*2+0.80*2+1.0*2+1.50*2+2.0*2+0.90*2+3.0*2+0.80*2)	m		
			m	98.200	
				RAZEM	98.200
17	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie czapek kominów farbą silikonową 32.10+7.856	m ²		
			m ²	39.956	
				RAZEM	39.956
18	KNR 4-01 0108-01	Wywóz resztek papy i śmieci samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 0108-04	Dopłata za każdy nast. 1 km Krotność = 14 3.0	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
20	Oplata	Oplata za wysypisko 1.0	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000