

Kosztorys ślepy

1. Zadanie inwestycyjne : Częściowa naprawa dachu

2. Adres inwestycji : Poznań ul. Górczyńska 8 - 12

3. Inwestor : TBS - Poznań

4. Ogółem wartość robót brutto - 0,00 zł

5. Opracował :

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWA NAPRAWA DACHU
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. GÓRCZYŃSKA 8 - 12
INWESTOR : TBS - POZNAŃ

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 98.0*0.25+39.0*0.40+22.50*0.60+37.50*0.40	m ² m ²	68.600	
				RAZEM	68.600
2	Kalkulacja zakładowa	Czyszczenie + naprawa rynien z pcv 98.0	m m	98.000	
				RAZEM	98.000
3	Kalkulacja zakładowa	Czyszczenie + napraw rur spustowych z pcv 13.20*17	m m	224.400	
				RAZEM	224.400
4	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego wraz z rewizją 17.0	msc. msc.	17.000	
				RAZEM	17.000
5	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem 187.0	m m	187.000	
				RAZEM	187.000
6	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych 75.0	szt. szt.	75.000	
				RAZEM	75.000
7	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej 4.90*6.70+5.70*8.10+9.70*6.30	m ² m ²	140.110	
				RAZEM	140.110
8	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenia dachu 140.11	m ² m ²	140.110	
				RAZEM	140.110
9	Kalkulacja zakładowa	Rozebranie folii paroprzepuszczalnej 140.11	m ² m ²	140.110	
				RAZEM	140.110
10	KNR 0-15II 0517-01	Montaż folii paroprzepuszczalnej 140.11	m ² m ²	140.110	
				RAZEM	140.110
11	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 140.11	m ² m ²	140.110	
				RAZEM	140.110
12	KNR 4-01 0502-03 z.sz. 2.3. 9909-02 z.sz. 2.4. 9910-04	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej 140.11	m ² m ²	140.110	
				RAZEM	140.110
13	KNR 0-15II 0517-04	Przełożenie gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 7.80	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
14	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja podbitki z desek sadolinem 98.0*0.55	m ² m ²	53.900	
				RAZEM	53.900
15	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego 35.0	m- g m- g	35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich 4.50*0.40+11.70*0.25+18.50*0.35	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
17	NNRNKB 202 0541-01	Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekananej 4.50*0.40+11.70*0.25+18.50*0.35	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0106-04 - analogia	Sprzątnięcie zaległego gruzu z połaci dachu 0.80	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.80	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
20	KNR 4-01 0108-10	Dopłata za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.80	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
21	Oplata	Oplata za wysypisko 1.0	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000