

Kosztorys ślepy

1. Zadanie inwestycyjne : Częściowa naprawa dachu

2. Adres inwestycji : Poznań ul. Palacza 3 - 5

3. Inwestor : TBS - Poznań

4. Ogółem wartość robót brutto - 0,00 zł

5. Opracował :

<<adres firmy opracowującej kosztorys>>

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : CZEŚCIOWA NAPRAWA DACHU
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. PALACZA 3 - 5
INWESTOR : TBS - POZNAŃ

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 6.40*0.35*15+11.50*0.50+154.0*0.25+19.50*0.40	m ² m ²	85.650	85.650
				RAZEM	85.650
2	Kalkulacja zakładowa	Czyszczenie + naprawa rynien z pcv 169.50	m m	169.500	169.500
				RAZEM	169.500
3	Kalkulacja zakładowa	Czyszczenie + napraw rur spustowych z pcv 15.20*8	m m	121.600	121.600
				RAZEM	121.600
4	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego wraz z rewizją 8.0	msc. msc.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
5	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem 168.50	m m	168.500	168.500
				RAZEM	168.500
6	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych 186.0	szt. szt.	186.000	186.000
				RAZEM	186.000
7	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej 7.0*9.90+6.50*12.40+8.80*8.50+1.90*6.50	m ² m ²	237.050	237.050
				RAZEM	237.050
8	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenia dachu 237.05	m ² m ²	237.050	237.050
				RAZEM	237.050
9	Kalkulacja zakładowa	Rozebranie folii paroprzepuszczalnej 237.05	m ² m ²	237.050	237.050
				RAZEM	237.050
10	KNR 0-15II 0517-01	Montaż folii paroprzepuszczalnej 237.05	m ² m ²	237.050	237.050
				RAZEM	237.050
11	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 237.05	m ² m ²	237.050	237.050
				RAZEM	237.050
12	KNR 4-01 0502-03 z.sz. 2.3. 9909-02 z.sz. 2.4. 9910-04	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej 237.05	m ² m ²	237.050	237.050
				RAZEM	237.050
13	KNR 4-03 0711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt 35.0	szt. szt.	35.000	35.000
				RAZEM	35.000
14	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego 36.0	m- g m- g	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
15	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15.20*2	m m	30.400	30.400
				RAZEM	30.400
16	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 15.20*2	m m	30.400	30.400
				RAZEM	30.400
17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich 12.50*0.60+9.50*0.40+4.50*0.33+19.30*0.25	m ² m ²	17.610	17.610
				RAZEM	17.610
18	NNRNKB 202 0541-02	Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.50*0.60+9.50*0.40+4.50*0.33+19.30*0.25	m ²	17.610	
				RAZEM	17.610
19	KNR 4-01 0507-01 - analogia	Montaż dachówek wentylacyjnych	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
20	KNR 0-15II 0517-04	Przełożenie gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		18.30	m	18.300	
				RAZEM	18.300
21	KNR 4-01 0106-04	Oczyszczenie dachu z zległego gruzu	m ³		
		1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
23	KNR 4-01 0108-10	Dopłata za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
24	Oplata	Oplata za wysypisko	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000