

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie hali garażowej, korytarzy w piwnicach lokatorskich, klatek schodowych poz.-1, wiaty śmietnikowej  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Naramowicka 211 A-B  
INWESTOR : Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul Konfederacka 4

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Malowanie hali garażowej</b>					
<b>1 Roboty malarskie hali garażowej</b>					
1	<b>KNR 401</b>	Zabezpieczenie podłóg folią, kanałów elektrycznych, kanałów wentylacyjnych.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1216-0100</b>				
	<b>piwnica</b>	54.52*17.16-5.75*5.7	m <sup>2</sup>	902.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>902.788</b>
2	<b>KNR 401</b>	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-0800</b>				
	<b>ściany</b>	poz.1 (((54.52+17.16)*2+5.75*2)*3.7)-4*2.2-1*2.1	m <sup>2</sup>	902.788	
	<b>podciagi</b>	(54.52*(0.4+1.2))*2+17.16*1.45+(17.16-5.65)*1.45*2+2.45*1.45*2+(2.45+5.4)*1.45	m <sup>2</sup>	562.082	
	<b>stupy</b>	3.1*((0.4*4+(0.4+0.25)*2*4+(0.5+0.25)*2*4+0.25*4+(0.25+0.4)*2*2+0.25*4+0.25*4*18+(0.25+0.4)*2*4))	m <sup>2</sup>	251.213	
				125.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>1841.943</b>
3	<b>KNR-W 2-02</b>	Wklejenie flizeliny, siatki w miejscu głębokich spękań	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1520-02</b>				
	<b>analogia</b>	poz.2*2%	m <sup>2</sup>	36.839	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.839</b>
4	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1134-01</b>				
		poz.1	m <sup>2</sup>	902.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>902.788</b>
5	<b>KNR 401</b>	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych: na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-0100</b>				
		poz.1	m <sup>2</sup>	902.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>902.788</b>
6	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1134-02</b>				
		poz.7	m <sup>2</sup>	964.355	
				<b>RAZEM</b>	<b>964.355</b>
7	<b>KNR 401</b>	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych: na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-0200</b>				
	<b>ściany</b>	(((54.52+17.16)*2+5.75*2)*3.7)-4*2.2-1*2.1	m <sup>2</sup>	562.082	
	<b>podciagi</b>	(54.52*(0.4+1.2))*2+17.16*1.45+(17.16-5.65)*1.45*2+2.45*1.45*2+(2.45+5.4)*1.45+4*6*1.05	m <sup>2</sup>	276.413	
	<b>stupy</b>	3.1*((0.4*4+(0.4+0.25)*2*4+(0.5+0.25)*2*4+0.25*4+(0.25+0.4)*2*2+0.25*4+0.25*4*18+(0.25+0.4)*2*4))	m <sup>2</sup>	125.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>964.355</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Malowanie pasów (cokołów) o wysokości 40 cm - dwukrotne-położenie żywicy np. Caparol Disbopox 442 GaragenSiegel	m		
d.1	<b>1207-02</b>				
	<b>analogia</b>	Krotność = 2			
	<b>ściany</b>	(((54.52+17.16)*2+5.75*2))-4*2.2-1*2.1	m	143.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.960</b>
9	<b>KNR 13-06</b>	Malowanie liter,cyfr i znaków na podłożu metalowym w jednym kolorze,wys. powyżej 10cm	szt		
d.1	<b>0305-03</b>				
	<b>analogia</b>	33+2	szt	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
10	<b>KNR 7-08</b>	Malowanie na posadzce linii wyznaczających miejsca parkingowe	znak.		
d.1	<b>0805-03</b>				
	<b>analogia</b>	33	znak.	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
11	<b>KNR 7-08</b>	Malowanie na ścianach oznakowań narożników	kpl		
d.1	<b>0805-03</b>				
	<b>analogia</b>	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNR 401</b>	Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych, kanałów wentylacyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1215-0800</b>				
		poz.1	m <sup>2</sup>	902.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>902.788</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2 Roboty malarskie korytarzy poz.-1</b>					
13	<b>KNR 401</b>	Zabezpieczenie podłóg folią, kanałów elektrycznych, kanałów wentylacyjnych.	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1216-0100</b>				
	<b>sluzy</b>	1.45*1.55+2.2*2.5	m <sup>2</sup>	7.748	
	<b>kl.sch</b>	5.92*5.75+0.5*2.4*5.75+6.09*5.75-7.748	m <sup>2</sup>	68.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.958</b>
14	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1134-01</b>	poz.13	m <sup>2</sup>	75.958	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.958</b>
15	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1134-02</b>	poz.17	m <sup>2</sup>	321.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>321.530</b>
16	<b>KNR 401</b>	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych: na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-0100</b>	poz.13	m <sup>2</sup>	75.958	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.958</b>
17	<b>KNR 401</b>	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych: na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-0200</b>				
	<b>sluzy</b>	$3.7*((1.45+1.55)*2+(2.2+2.5)*2)-2*4$	m <sup>2</sup>	48.980	
	<b>kl.sch1</b>	$3.7*((6.09+5.75)*2+(2.7+2.05)*2)-2.5-2*2$	m <sup>2</sup>	116.266	
	<b>kl.sch2</b>	$3.7*(6.97+5.75+(2.61+0.17+1.28)*2+4.75+2.52+1.55*2+5.03*2+2.05)-4$	m <sup>2</sup>	156.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>321.530</b>
18	<b>KNR 401</b>	Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych, kanałów wentylacyjnych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1215-0800</b>	poz.13	m <sup>2</sup>	75.958	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.958</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3 Roboty malarskie korytarzy i ścian piwnic lokatorskich</b>					
19	<b>KNR 401</b>	Zabezpieczenie podłóg folią, kanałów elektrycznych, kanałów wentylacyjnych.	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1216-0100</b>				
	<b>piwnica</b>	$1.45*5.65+1.25*(26.03+0.75*2*3.04+4.79)+3.72*3.62+1.82*2.06+1.25*42.23+2.06*1.4+6.8*1.25+1.25*8.7$	m <sup>2</sup>	144.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.680</b>
20	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1134-01</b>	poz.19	m <sup>2</sup>	144.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.680</b>
21	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1134-02</b>	poz.23	m <sup>2</sup>	329.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.894</b>
22	<b>KNR 401</b>	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych: na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1204-0100</b>	poz.19	m <sup>2</sup>	144.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.680</b>
23	<b>KNR 401</b>	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych: na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1204-0200</b>	$2.3*(5.7+26.03*2+4.8+42.23*2+6.8*2+8.7*2)$	m <sup>2</sup>	409.446	
		$3.7*(1.25+2.1+0.25+2.1+5.63)-4+3.7*(5.7+1.9+0.46+2.4+1.25)-4$	m <sup>2</sup>	77.248	
		$-0.8*2.0*(33+50+15)$	m <sup>2</sup>	-156.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.894</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	Malowanie wiaty				
24		Prace malarskie wiaty śmienikowej	kpl		
d.4		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>